Vzorový priečny rez - Trasa A komunikácia kat. MOK 4,0/30



Konštrukcia č.1

ASFALTOVÝ BETÓN STREDNOZRNNÝ	AC 11 O; I	50mm
SPOJOVACÍ POSTREK 0,50 kg/m²		
ASFALTOVÝ BETÓN HRUBOZRNNÝ	AC 22 L; I	70mm
INFILTRAČNÝ POSTREK 0,80 kg/m²		
CEMENTOM STMELENÁ ZMES	CBGM $C_{8/10}$ 22	180mm
ŠTRKODRVA	ŠD	200mm
SPOLU		500mm

Vzorový priečny rez - Trasa B komunikácia kat. MOK 4,0/30



Konštrukcia č.1

Vzorový priečny rez - Trasa A rozšírenie v mieste výhybne



Vzorový priečny rez - Trasa A komunikácia kat. MOK 4,0/30



Vzorový priečny rez - Trasa B komunikácia kat. MOK 5,0/30



Konštrukcia č.1

Bezbariérová úprava chodníka pri priechode pre chodcov a na začiatku a konci chodníka



Detail osadenia obrubníka na začiatku a konci chodníka



Vzorový priečny rez - Chodníka v mieste vjazdu



UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
SIETE NIE SÚ VO VÝKRESE ZNAČENÉ! V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIEŤAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V OCHRANÝCH PÁSMACH PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE!!!

SO 01

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KONTROLOVAL :	MarVia projekt, s.r.o.
ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ	ING.M.MEDOŇ	Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov mobil: 0907 507 336 e-mail: marek.medon@gmail.com marviaprojekt@gmail.com
KRAJ : Prešovský			DÁTUM : 09/2019
INVESTOR : Obec Šarišské Jastrabie, Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie			STUPEŇ : DSP+DRS
STAVBA : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie			FORMÁT : 4xA4
			MIERKA : 1:50
OBJEKT : SO 01 - Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnych komunikácii			Č.PRÍLOHY : 3. / Č.SÚPRAVY :
OBSAH : Vzorové priečne rezy			